散装熟料安全操作规程

1.上班要正确穿戴好劳保用品，禁止饮酒或使用其它兴奋剂上班。

2.进入岗位要对设备进行全面检查确认，掌握库内料位情况，随时做好装车 准备。

3.操作前，应首先检查设备状态是否完好，装载头钢丝绳是否有断股、磨抽 现象，装载头是否倾斜。

4.装车前，需检查车内是否有积水及杂物，确认后方可装车。

5.汽车（火车皮）到位后，慢慢调整装载头，小心下降，避免与汽车（火车 皮）碰撞，装料过程中精心操作，掌握料堆高度提升装载头，防止堵料。

6.装料过程中，需掌握皮带流量，防止满仓。

7.装料完毕后，将装载头提升到安全位置，并切断电源，原则上装料结束， 仓空。

8.原则上禁止雨天装车。

9.熟料库高料位不下料，通调整棒形阀后，需观察 10 分钟方可离开现场。

10.定期清洗保养设备，定时给各润滑点加油，检查更换收尘袋，保证密闭 无渗漏，收尘良好。

11.发现不安全因素，要及时汇报处理，严禁设备带病运行。