厨房烘炉、油炸炉、煎炉安全操作规程

1、确认抽风和运水系统开启。

2、确认各炉灶气阀关闭。

3、确认炉灶温度控制器关闭。

4、开启燃气总阀，开启要使用的炉灶气掣，待 3 — 5 分钟，检查是否有气体 泄露的气味。

5、点着点火棒，放在火种喷口，按下火种按钮，点燃火种。

6、火种点燃后，开启温度控制器，检查火焰燃烧情况，检查是否有燃气泄 露的气味，确认无异常，方可投入使用。

7、发现情况异常，立即关闭气阀，通知工程部派员维修。