清洗浆池作业安全操作规程

为防止在清洗浆池、浆塔作业过程中发生硫化氢中毒事故，在工作前必须采 取有效的防范措施，才能下池工作。

1、下浆池、浆塔前，必须先用水冲掉腐浆，打开排污阀，拔掉保险丝，挂 上警示牌，对于使用时间过长的浆池，还须向池内排风通气 30 分钟，放光池 内残剩浆料及污水。

2、对经过上述措施后，对仍怀疑有硫化氢气体存在，通知安全部门帮助监测。

3、下池后感觉身体不适(如头晕、恶心、气急等)，必须立即撤离浆池。

4、使用梯子要放稳，要有人扶牢或用绳扎牢，照明灯要用 36 伏以下安全 电压。

5、进池操作人员要系好安全带，上面要有人监护，万一发生昏倒、窒息， 监护人可立即收紧安全带进行救护或备好防毒面具下池救护。

6、工作时打开池盖，在工作完毕后必须盖好。