厨房平头炉、扒房、上火炉安全操作规程

1、确认抽风和运水系统开启。

2、确认各炉灶的气阀关闭。

3、打开煤气总阀，待 3 — 5 分钟，检查是否有燃气泄漏的气味。

4、点着火种，然后打开炉灶气阀。

5、检查火焰燃烧情况，是否有燃气泄漏的气味，确认无异常，方可投入使用。

6、发现情况异常，立即关闭燃气阀，通知工程部派员维修。