高温熔祷炉安全操作规程

1.开炉前，检查溶祷炉控制箱电压、电流、温度指示表是否正常。

2.启动后，观察电压、电流、温度是否在正常范围内变化。若有异常，立即切断电源，并通知维修人员处理。

3.检修炉体部分时，先使溶祷炉完全冷却，避免烧伤。

4.放进或取出坩祸时，先切断总电源。

5.工作完毕离开时，必须确认溶祷炉开关及总电源已断开。

6.严禁闲人进入操作房，严禁学徒工独立操作。